

W odpowiedzi na zadane pytania w trakcie wizji lokalnej w dn. 04.12.2020.

Zamawiający odpowiada( doprecyzowuje)

1. Maszyny i urządzenia będące obecnie w pomieszczeniu przeznaczonym do remontu wykonawca przeniesie w miejsca wskazane przez Zamawiającego
2. Elementy stalowe, żeliwne, itp. po zdemontowaniu i złożeniu we wskazanym miejscu pozostają w gestii Zamawiającego.
3. Odpady budowlane, gruz, itp. wywozi i utylizuje wykonawca.
4. Przed wykonaniem nowych wylewek pod posadzki z terakoty i paneli należy wykonać skucie starej posadzki wraz z fundamentami pod maszyny, wykonać izolacje przeciwwilgociową oraz izolację termiczną.
5. Wykucia nowych otworów pod drzwi w istniejących ścianach z niezbędnymi zabezpieczeniami i nadprożami.
6. Przy wykonywaniu schodów betonowych i wylewki oraz posadzek należy uwzględnić włązy rewizyjne do kanału c.o.
7. Schody muszą posiadać niezbędne balustrady i pochwyt oraz o obłożone terakotą o przewidzianej przepisami klasie antypoślizgowości.
8. Wykonanie obudowy słupów stalowych w systemie g-ka z wcześniejszym i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
9. Sufity podwieszane z włókien mineralnych o parametrach akustycznych przewidzianych dla pomieszczeń dydaktycznych.
10. Oświetlenie w sufitach podwieszanych jako lampy modułowe 60x60 o odpowiedniej parametrach przewidzianych dla sal dydaktycznych, korytarzy i zapleczy.
11. Tablica rozdzielcza musi posiadać niezbędne zabezpieczenia obwodów oraz możliwość dołożenia nowych obwodów z remontowanych w przyszłości pomieszczeń.
12. Kolorystyka ścian, paneli, listew cokołowych, terakoty, glazury, rodzaj gniazd, wyłączników oświetleniowych, baterii umywalkowej, itp. należy uzgodnić z zamawiającym.
13. Umywalka na blatowa, blat kamienny lub konglomerat z otworem na kosz, lustro nad umywalką w klejone.
14. Grzejniki c.o. przewidziane dla obiektów szkolnych z niezbędnymi zaworami i głowicami termostatycznymi.

15. Dostawa i montaż drzwi wewnątrz lokalowych – 6 szt. ( 4szt pełne z zamkiem, 2 szt łazienkowe)
16. Wykonanie instalacji wentylacyjnej dla wszystkich pomieszczeń objętych zakresem prac.